Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore 5° - Ufficio Tecnico

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Istituto Magistrale “Rosina Salvo” Trapani – Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

TRAPANI, 19/12/2017

IL TECNICO
Geom. Pietro Cavataio

Documento informatico firmato digitalmente ,
ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori	6	2,00	1,000	2,000	24,000		
	SOMMANO al m³					24,000	14,90	357,60
2 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10					20,000		
	SOMMANO cad.					20,000	11,10	222,00
3 23.01.03.01	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.					20,000		
	SOMMANO al m²					20,000	10,10	202,00
4 23.01.03.04	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.					20,000		
	SOMMANO al m²					20,000	14,90	298,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´079,60
	T O T A L E euro							1´079,60

TRAPANI, 19/12/2017

Il Tecnico
Geom. Pietro Cavataio

	A R I P O R T A R E							