DETTAGLIO "A"



Parete ventilata - (Rif. art. EP - PP. 1)

- Tasselli di fissaggio
- Pannello in polistirene espanso, estruso dello spessore di mm30
- Intercapedine ventilata
- Profilo tipo Knauf in acciaio C 75 ad interasse mm 400
- Barriera all'acqua in tessuto Tyvek
- Lastra tipo Knauff Aquapanel Outdoor in cemento fibrorinforzato dello spessore di mm 12,5

Cassonetto in PVC con rivestimento interno fonoisolante - Rif. EP - 8.2.9.2



Schermo in PVC (4,5 Kg/mq) - (Rif. art. EP - 8.2.9.2)

Infisso in PVC con Uw non superiore a 1,3 W/m2K - (Rif. art. EP - 8.2.9.2)

Davanzale esterno in alluminio coibentato - (Rif. art. EP - PP. 20)

Muratura in blocchi di laterizio porizzato a fori verticali dello spessore di cm30 - (Rif. art. EP - 2.1.5)

(Rif. art. EP - 2.3.2.2)
- Tubo di aerazione in PVC Ø 105mm
- Griglia di aerazione vespaio in rame Ø 120mm

Pavimentazione in stampato cementizio spess. cm 15 - Rif. EP - PP.26

Griglia di aerazione (Rif. art. EP - PP. 1)

Copertina in Laminato di alluminio 6/10mm - Rif. EP - PP.20

Canale di gronda in acciaio inox - sezione utile 50x21

Lastra isolata in acciaio a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante

Profilo in acciaio zincato con sezione ad "Omega" su sostegno telescopico regolabile con base quadrata

- Rif. EP - 12.5.2.4

Barriera al vapore autoadesiva con armatura leggera spess. 0,50mm

Isolazione termica in lana di roccia posata a secco spessore mm 80 - W/mK]=0,040

- Rif. EP - PP.16

P=5-6%

"A"

3,50

115cm

25cm

Controfodera con lastre di cartongesso mm13, su intelaiatura metallica - (Rif. art. EP - 2.2.10)

Vetro camera stratificato 33.1-16-44.1 bassoemissivo - (Rif. art. EP - PP.32)

AULA "1"

312cm

350cm

Battiscopa in ceramica di 1° scelta cm8x30 e spess. 80mm - (Rif. art. EP - 5.2.4.3)

Pavimentazione in gres porcellanato di 1° scelta - (Rif. art. EP - 5.2.5)

Massetto di sottofondo in conglomerato additivato - spess. 60mm - (Rif. art. EP - 5.1.10.1)

Pannello in polistirene espanso - spess. 60mm - (Rif. art. E.P. - PP. 18)

Barriera al vapore con foglio in polietilene su TNT - (Rif. art. EP - PP. 19)

(Rif. art. EP 2.3.2.2)
- Sistema vespaio aerato:
- casseri in polipropilene altezza cm 30
- getto di riempimento in cls C20/25 spess. cm 5
- rete di acciaio elettrosaldata Ø6 maglia cm20x20 - (Rif. art. EP - 3.2.4)

0,00

13cm

VESPAIO

AERATO

Magrone in CLS - spessore medio cm 10

RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
(Rif. art. EP. 1.5.5)*

FONDAZIONE IN C.A. (vedi struttura)

Magrone in CLS - spessore medio cm 10

SEZIONE PARTICOLARE A-A'

SISTEMA DI COPERTURA ISOLATO E VENTILATO
Rif. EP - 12.5.2.4



KEYPLAN



PIANTA PIANO TERRA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani
Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA - 1° STRALCIO -

Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Dogana n°1 - 38122 Trento
Tel. 461 261784 - Fax 461 223469
Zona industriale n°120 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail: info@welltechsrl.it

PROGETTISTA
Well Tech Engineering S.r.l.
Responsabile della progettazione
Arch. Calogero BALDO

Strutture
Ing. Salvatore LOMBARDO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino GANDOLFO

CAPITOLO	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TITOLO DELLA TAVOLA	Sezione particolare A-A'

PROGETTO					
W	T	1	9	1	D
Scala		Formato		All.	
1:10		A/1		01	

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	FEBBRAIO 2018	PROGETTO ESECUTIVO	D.G.	L.S.	C.B.	WT191D01.PC9

PROGETTO ESECUTIVO